

PRZEGLĄD
STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt : Wieża widokowa

Adres obiektu: Zwardoń Rachowiec

Właściciel : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Będzin ul. Krasickiego 25

Przeglądu dokonał : Bogdan Anioł

Uprawnienia: UAN-VIII-7342/158/92 SLK/BO/2095/02

mgr inż. Bogdan Anioł
Upr. bud. VAN-VIII-7342/158/92
S 5 ust. 1 pkt. 2, S 6 ust. 1 i 2,
S 7 i 13 ust. 1 pkt. 2
rozp. MCT-LOS z dn. 20.02.1975 r.

Czerwiec 2022.

Protokół nr 1/W- Z /22
przeгляdu stanu technicznego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Wieża widokowa
Adres obiektu: Zwardoń Rachowiec
Właściciel: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Adres właściciela: Będzin ul. Krasickiego 25
Data przeglądu: 29.06.2022r.

Charakterystyka obiektu:

Wieża wykonana w konstrukcji drewnianej.

Opis elementów obiektu:

Fundamenty: Stopy fundamentowe ponad terenem bez wykruszeń, powłoką p.wilgociowa z ubytkami

Uzupełnić powłokę p.wilgociową.

Słupy : Konstrukcja drewniana. Drewno zabezpieczone powłokami malarskimi, z przetarciami bez widocznych śladów skażenia biologicznego wymagana bieżąca konserwacja. Brak widocznych ugięć, rozluźnień połączeń.

Bieżąca konserwacja.

Podest tarasu: Drewniany, brak widocznych śladów uszkodzeń.
Balustrady drewniane – stabilne. Malatura z ubytkami

Bieżąca konserwacja

Schody drewniane:

Pochwyty stabilne, bez uszkodzeń, Stopnie bez uszkodzeń. Malatura z ubytkami, brak nakrętki

Bieżąca konserwacja (malowanie), uzupełnienie nakrętki.

Pokrycie daszków: gont bitumiczny. Przy pochwytcie tarasu widokowego drobne ubytki.
Obróbki blacharskie bez uszkodzeń, brak ognisk korozji

Gont do naprawy.

Tablice informacyjne:

Drewniana bez uszkodzeń. Malatura z ubytkami, brak deski okapu

Bieżąca konserwacja (malowanie).

Zalecenia:

Elementy drewniane do bieżącej konserwacji (malowanie)

Pokrycie z gontu bitumicznego do naprawy

Sprawdzić dociągnięcie (dokręcenie śrub) uzupełnić brak nakrętki i podkładki.

Zabezpieczyć śruby aby w przypadku poluzowania nie można było odkręcić nakrętek bez użycia kluczy, np. uszkodzenie gwintu.

Ocena stanów zagrożeń:

W chwili obecnej brak zagrożenia dla użytkowników obiektu.

Obiekt zdatny do użytkowania

mgr inż. **Bogdan A. [Signature]**
Upr. bud. VAN-VIII-7342/158/92
z § 5 ust. 1 pkt. 1, § 6 ust. 1 i 2,
§ 7 i 13/ust. 1 pkt. 2
rozp. MGI i OS z dn. 20.02.1978.















