



ALTANA Z OGNISKIEM

RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:50



Beton	C16/20 (B20)
Stal	RB500W
Otulina	$c_{nom} = 50 \text{ mm}$

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	Rb500W
				Ø6	Ø10
dla jednej stopy					
1	10	950	8		7,60
2	6	1925	7	13,48	
Długość całkowita wg średnic [m]				13,5	7,6
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				3,0	4,7
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				3,0	4,7
Masa całkowita [kg]				7,7	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZNY REWALORYZACJI
KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH
PRZY UL. RACIBORSKIEJ 10

ADRES

Rudy, ul. Raciborska 10, działka nr 123/56, 123/87

OBIEKT

ALTANA Z OGNISKIEM

TEMAT RYSUNKU

ALTANA - RZUT FUNDAMENTÓW
- STAN PROJEKTOWANY

branża	ARCHITEKTURA - TECHNOLOGIA	faza	PBW
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	specjalność
opracował	mgr inż. PATRYCJA KUBAJCZYK		
projektował	mgr inż. arch. MAGDALENA KRAUSE	MPOIA/81/2010	arch.
projektował	dr inż. PAWEŁ KRAUSE	SLK/1270/PWOK/06	konstr.-bud.
sprawdził	mgr inż. arch. BARBARA SIWY-KASZUBA	150/02	arch.
sprawdził	prof.Pol.Śl., dr hab. inż. ŁUKASZ DROBIEC	SLK/1480/POOK/06, 744/01	konstr.-bud.
inwestor	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 42-500 BĘDZIN, UL. KRASIŃSKIEGO 25		
SKALA	DATA	NR RYS.	
1:50	GRUDZIEŃ 2017	PB 35	

STEKRA Sp. z o. o.
43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25