

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.82*2.5+0.4*2.5	m ²		
			m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek (2.71*2+1.82*2)*2.5	m ²		
			m ²	22.650	
				RAZEM	22.650
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 2.71*1.82	m ²		
			m ²	4.932	
				RAZEM	4.932
4	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1*2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0711-02	Uzup. tynk zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1*2.1*2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1*2.1*2	m ²		
			m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
14	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1*2.1*2	szt.		
			szt.	4.200	
				RAZEM	4.200
15	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopluk" Geberit 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepa- lonych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 0403-04	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		m	5.000	
20 KNR-W 2-15 0425-02	1	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.	RAZEM	5.000
21 KNR 0-14 2011-01	1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 50 - 01 2.71*1.5	szt.	1.000	1.000
22 KNR 0-12 0829-04	1	Licowanie ścian płytkami zgodnie z projektem- na klej 1.2*2.71+1.2*1.82	m ²	4.065	4.065
23 KNR 0-12 1118-04	1	Posadzki z płytek zgodnie z projektem, układanych metodą kombinowaną 1.82*2.71	m ²	5.436	5.436
24 KNR 0-12 1119-01	1	Cokołiki, listwa przypodłogowa poliuretanowa 7,5cm 12*2.71+2*1.82	m	36.160	36.160
25 KNR-W 4-01 1204-08	1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.82*2+2.71*2)*2.5+1.82*2.71+4.82*3.71	m ²	45.464	45.464
26 KNR 2-02 1506-01	1	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich (1.82*2+2.71*2)*2.5+4.82*2.71	m ²	35.712	35.712
27 KNR-W 4-01 1204-08	1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz 5.35*2.53	m ²	13.536	13.536
28	1	Montaż uchwytów ściennych składanych 4szt Podajnik papieru toaletowego Podajnik ręczników papierowych Lustro uchylne Dozownik mydła	szt.	1.000	1.000
29 KNR-W 4-01 0323-01	1	Obsadzenie podokienników zgodnie z projektem do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	1.000	1.000
30 KNR-W 5-08 0210-01	1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton	m	25.000	25.000
31	1	Montaż sygnalizacji przywołania (osoby niepełnosprawnej) wraz z sygnalizacją p.poż	szt.	1.000	1.000
32 KNR-W 5-08 0514-06	2	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych	kpl.	2.000	2.000
33 KNR 5-08 0307-02	2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2.000	2.000
34 KNR 5-08 0309-02	2+3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.	5.000	5.000
35 KNR-W 4-01 0314-02	1.3	Wykonanie z wykuciem brzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	1.300	1.300
36 KNR-W 4-01 0314-04	1.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek żelbetowych L19	m	1.300	1.300
				RAZEM	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 1,1*2,2*6 +22,65	m ²		
			m ²	37,170	
				RAZEM	37,170
38	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,35*2,53	m ²		
			m ²	13,536	
				RAZEM	13,536

rem. i odz. Będzin - 75
 Upr. bud. VAN-VIII-7342/158/52
 z 6 list. 1 pkt. 1, 5 6 ust. 1 i 2,
 6 7 i 13 ust. 1 pkt 2
 z dnia 20.02.1975 r.