

**PRZEGLĄD**  
**STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Obiekt : Wieża widokowa

Adres obiektu: Zwardoń Rachowiec

Właściciel : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  
Będzin ul. Krasickiego 25

Przeglądu dokonał : Bogdan Anioł

Uprawnienia: UAN-VIII-7342/158/92 SLK/BO/2095/02

*mgr inż. Bogdan Anioł*  
Upr. bud. VAN-VIII-7342/158/92  
S 5 ust. 1 pkt. 2, S 6 ust. 1 i 2,  
S 7 i 13 ust. 1 pkt. 2  
rozp. MOST-106 z dn. 20.02.1975 r.

Czerwiec 2022.

Protokół nr 1/W- Z /22  
przeгляdu stanu technicznego obiektu budowlanego

**Nazwa obiektu:** Wieża widokowa  
**Adres obiektu:** Zwardoń Rachowiec  
**Właściciel:** Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  
**Adres właściciela:** Będzin ul. Krasickiego 25  
**Data przeglądu:** 29.06.2022r.

**Charakterystyka obiektu:**

Wieża wykonana w konstrukcji drewnianej.

**Opis elementów obiektu:**

**Fundamenty:** Stopy fundamentowe ponad terenem bez wykruszeń, powłoką p.wilgociowa z ubytkami

**Uzupełnić powłokę p.wilgociową.**

**Słupy :** Konstrukcja drewniana. Drewno zabezpieczone powłokami malarskimi, z przetarciami bez widocznych śladów skażenia biologicznego wymagana bieżąca konserwacja. Brak widocznych ugięć, rozluźnień połączeń.

**Bieżąca konserwacja.**

**Podest tarasu:** Drewniany, brak widocznych śladów uszkodzeń.  
Balustrady drewniane – stabilne. Malatura z ubytkami

**Bieżąca konserwacja**

**Schody drewniane:**

Pochwyty stabilne, bez uszkodzeń, Stopnie bez uszkodzeń. Malatura z ubytkami, brak nakrętki

**Bieżąca konserwacja (malowanie), uzupełnienie nakrętki.**

**Pokrycie daszków:** gont bitumiczny. Przy pochwytcie tarasu widokowego drobne ubytki.  
Obróbki blacharskie bez uszkodzeń, brak ognisk korozji

Gont do naprawy.

**Tablice informacyjne:**

Drewniana bez uszkodzeń. Malatura z ubytkami, brak deski okapu

**Bieżąca konserwacja (malowanie).**

**Zalecenia:**

Elementy drewniane do bieżącej konserwacji (malowanie)

Pokrycie z gontu bitumicznego do naprawy

Sprawdzić dociągnięcie (dokręcenie śrub) uzupełnić brak nakrętki i podkładki.

Zabezpieczyć śruby aby w przypadku poluzowania nie można było odkręcić nakrętek bez użycia kluczy, np. uszkodzenie gwintu.

**Ocena stanów zagrożeń:**

W chwili obecnej brak zagrożenia dla użytkowników obiektu.

Obiekt zdatny do użytkowania

mgr inż. **Bogdan A. [signature]**  
Upr. bud. VAN-VIII-7342/158/92  
z § 5 ust. 1 pkt. 1, § 6 ust. 1 i 2,  
§ 7 i 13/ust. 1 pkt. 2  
rozp. MGI i OS z dn. 20.02.1978.

















