
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego parku krajobrazowego. Cysterskie kompozycje krajobrazowe
Rud Wielkich- pawilon gospodarczy
ADRES INWESTYCJI : ul.Raciborska , Rudy Wielkie
INWESTOR : Województwo Śląskie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
ADRES INWESTORA : ul. Krasickiego 25, Będzin
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego parku krajobrazowego. Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich- pawilon gospodarczy						
1		Rozbiórka pawilonu				
1	d.1 kalk. własna	Odlączenie zasilania energii elektrycznej budynku pawilonu	kpl.	1,000	0,00	0,00
2	d.1 KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	2,000	0,00	0,00
3	d.1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	8,155	0,00	0,00
4	d.1 KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- rozbiórka pokrycia z blachodachówki	m ²	151,623	0,00	0,00
		analogia				
5	d.1 KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	151,623	0,00	0,00
6	d.1 KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²	151,623	0,00	0,00
7	d.1 KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	55,380	0,00	0,00
8	d.1 KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III- odkopanie fundamentów	m ³	82,560	0,00	0,00
9	d.1 KNR 4-04 0302-04	Rozebranie łąw, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm- rozbiórka ścian fundamentowych i łąw	m ³	27,520	0,00	0,00
10	d.1 KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm- rozbiórka posadzki	m ³	6,749	0,00	0,00
11	d.1 KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	82,560	0,00	0,00
12	d.1 KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	82,560	0,00	0,00
13	d.1 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	106,799	0,00	0,00
14	d.1 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	106,799	0,00	0,00
15	d.1 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³	106,799	0,00	0,00
16	d.1 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³	106,799	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórka pawilonu						0,00
2		Odbudowa pawilonu				
2.1		Roboty ziemne				
17	d.2.1 KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	77,339	0,00	0,00
18	d.2.1 KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 28	m ³	77,339	0,00	0,00
19	d.2.1 kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku	m ³	77,339	0,00	0,00
20	d.2.1 KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	23,826	0,00	0,00
21	d.2.1 KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	23,826	0,00	0,00
22	d.2.1 KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	23,826	0,00	0,00
2.2		Roboty żelbetowe i murowe				
23	d.2.2 KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 2 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³	3,896	0,00	0,00
24	d.2.2 KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	8,508	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.2. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,287	0,00	0,00
26 d.2. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	10,600	0,00	0,00
27 d.2. 2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	28,360	0,00	0,00
28 d.2. 2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	28,360	0,00	0,00
29 d.2. 2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	116,600	0,00	0,00
30 d.2. 2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	116,600	0,00	0,00
31 d.2. 2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.- do poziomu 0,00	m ²	31,136	0,00	0,00
32 d.2. 2	NNRNKB 202 0194b-01	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - transport materiałów wyciągiem	m ²	91,517	0,00	0,00
33 d.2. 2	NNRNKB 202 0194a-01	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 18 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - transport materiałów żurawiem	m ²	11,148	0,00	0,00
34 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,400	0,00	0,00
35 d.2. 2	KNR 2-02 0210-06	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu- belki B1 i B2	m ³	0,580	0,00	0,00
36 d.2. 2	KNR 2-02 0210-06	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu- wieńce W1 i W2	m ³	4,603	0,00	0,00
37 d.2. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,448	0,00	0,00
38 d.2. 2	kalk. własna	Wykonanie elewacji z cegły klinkierowej gr. 12 wraz z kotwieniem i nadprożami systemowymi - stylizacja stara cegła kolor naturalny czerwień	m ²	108,004	0,00	0,00
39 d.2. 2	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²	130,000	0,00	0,00
40 d.2. 2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	130,000	0,00	0,00
2.3		Dach				
41 d.2. 3	KNR 2-02 0406-08	Podwaliny krotkie o długości do 2 m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej- belki stropowe	m ³ drew.	2,720	0,00	0,00
42 d.2. 3	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,730	0,00	0,00
43 d.2. 3	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,100	0,00	0,00
44 d.2. 3	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	3,540	0,00	0,00
45 d.2. 3	KNR 2-02 1110-01 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm- podłoga antresoli	m ²	77,700	0,00	0,00
46 d.2. 3	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	124,286	0,00	0,00
47 d.2. 3	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej- łąty i kontrłąty	m ²	124,286	0,00	0,00
48 d.2. 3	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką ceramiczna	m ²	124,286	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.2. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- pas podrynnowy i nadrynnowy i obróbki szczytowe	m ²	19,638	0,00	0,00
50 d.2. 3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	19,900	0,00	0,00
51 d.2. 3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	4,300	0,00	0,00
2.4		Stolarka okienna i drzwiowa				
52 d.2. 4	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2- drzwi 1,3*x2,5 wraz z ościeżnicą	m ²	2,860	0,00	0,00
53 d.2. 4	KNR-W 2-02 1004-02	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni do 2.0 m2- okna dreniane 1,2x0,6	m ²	2,880	0,00	0,00
54 d.2. 4	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m ²	5,500	0,00	0,00
55 d.2. 4	KNR 0-19 1024- 06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	1,800	0,00	0,00
56 d.2. 4	KNR 2-02 0129- 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	4,000	0,00	0,00
57 d.2. 4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety zewnętrzne	m ²	1,200	0,00	0,00
2.5		Roboty wykończeniowe				
58 d.2. 5	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	11,389	0,00	0,00
59 d.2. 5	KNR 2-02 1101- 01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³	7,880	0,00	0,00
60 d.2. 5	KNR 2-02 0607- 01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- folia HDPE	m ²	78,800	0,00	0,00
61 d.2. 5	KNR 2-02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm 0,038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	78,800	0,00	0,00
62 d.2. 5	KNR 2-02 0607- 01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- folia pcv	m ²	78,800	0,00	0,00
63 d.2. 5	KNR 2-02 0205- 01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	7,896	0,00	0,00
64 d.2. 5	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,931	0,00	0,00
65 d.2. 5	KNR 0-12 1118- 04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	78,800	0,00	0,00
66 d.2. 5	KNR 0-12 1119- 02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	56,340	0,00	0,00
67 d.2. 5	KNR 2-02 0801- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	215,865	0,00	0,00
68 d.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	215,865	0,00	0,00
69 d.2. 5	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	215,865	0,00	0,00
70 d.2. 5	kalk. własna	Wykonanie obudowy woliery z siatki stalowej powlekanej	m ²	10,380	0,00	0,00
71 d.2. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków rowerowych	szt	20,000	0,00	0,00
2.6		Instalacje elektryczne wewnętrzne				
72 d.2. 6	kalk. własna	Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (instalacja oświetlenia, i gniazd wtyczkowych)	kpl.	1,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Odbudowa pawilonu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Rozbiórka pawilonu				0,00
2	Odbudowa pawilonu				0,00
2.1	Roboty ziemne				0,00
2.2	Roboty żelbetowe i murowe				0,00
2.3	Dach				0,00
2.4	Stolarka okienna i drzwiowa				0,00
2.5	Roboty wykończeniowe				0,00
2.6	Instalacje elektryczne wewnętrzne				0,00
	RAZEM netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region śląski - SL - ogółem	r-g	2 259,1013	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II	m ³	0,1380		0,1380	0,00	0,00	
2.	Bale igl.obrzn.wymiar.gr.50-100mm kl.III	m ³	0,4662		0,4662	0,00	0,00	
3.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m ³	0,0234		0,0234	0,00	0,00	
4.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m ³	0,3032		0,3032	0,00	0,00	
5.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	21,9367		21,9367	0,00	0,00	
6.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	12,1293		12,1293	0,00	0,00	
7.	blacha powlekana płaska	m ²	25,6307		25,6307	0,00	0,00	
8.	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt	497,1400		497,1400	0,00	0,00	
9.	błoczki betonowe o wym 25x25x14 cm	szt	776,9800		776,9800	0,00	0,00	
10.	bramy garażowe kompletne uchylne z automatem typu Horman	m ²	5,5000		5,5000	0,00	0,00	
11.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt	1 497,6416		1 497,6416	0,00	0,00	
12.	dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona	szt	2 008,4618		2 008,4618	0,00	0,00	
13.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1,2104		1,2104	0,00	0,00	
14.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,7864		0,7864	0,00	0,00	
15.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	0,7457		0,7457	0,00	0,00	
16.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,2569		0,2569	0,00	0,00	
17.	drzwi aluminiowe	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00	
18.	drzwi drewniane zewnętrzne 1,3*2,2	m ²	2,8600		2,8600	0,00	0,00	
19.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	62,4066		62,4066	0,00	0,00	
20.	folia hdpe	m ²	189,1200		189,1200	0,00	0,00	
21.	Folia poliet. zbrojona dachowa	m ²	136,7146		136,7146	0,00	0,00	
22.	gąsioły dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22. 4x11.2 cm	szt	46,4830		46,4830	0,00	0,00	
23.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	93,7384		93,7384	0,00	0,00	
24.	kołki rozporowe	szt	9,1000		9,1000	0,00	0,00	
25.	kotwy stalowe	szt.	9,5220		9,5220	0,00	0,00	
26.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	7,4446		7,4446	0,00	0,00	
27.	listwy przyściennie z drewna iglastego	m	83,9160		83,9160	0,00	0,00	
28.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	2,2371		2,2371	0,00	0,00	
29.	nadproża prefabrykowane	szt	2,4480		2,4480	0,00	0,00	
30.	okna drewniane	m ²	2,8800		2,8800	0,00	0,00	
31.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	31,8150		31,8150	0,00	0,00	
32.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,7802		0,7802	0,00	0,00	
33.	piasek do zapraw	m ³	12,3001		12,3001	0,00	0,00	
34.	Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm	m ²	88,8270		88,8270	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
35.	Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)	m ³	4,1370		4,1370	0,00	0,00	
36.	podokienniki prefabrykowane	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
37.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	47,4903		47,4903	0,00	0,00	
38.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	1 699,3200		1 699,3200	0,00	0,00	
39.	pustaki ceramiczne "POROTHERM" 18	szt	122,4050		122,4050	0,00	0,00	
40.	pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25	szt	1 004,8567		1 004,8567	0,00	0,00	
41.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	57,8260		57,8260	0,00	0,00	
42.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	113,1320		113,1320	0,00	0,00	
43.	rury spustowe 110 mm	m	4,3430		4,3430	0,00	0,00	
44.	rynny dachowe 150 mm	m	20,6960		20,6960	0,00	0,00	
45.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	41,8313		41,8313	0,00	0,00	
46.	tarcica podłogowa strugana iglasta	m ³	2,1756		2,1756	0,00	0,00	
47.	Tkanina do ochrony rusztowań polipropylen.	m ²	18,2000		18,2000	0,00	0,00	
48.	uchwyty do rur spustowych	szt	2,4080		2,4080	0,00	0,00	
49.	uchwyty rynnowe	szt	39,8000		39,8000	0,00	0,00	
50.	uszczelki gumowe	szt	11,5420		11,5420	0,00	0,00	
51.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	370,7736		370,7736	0,00	0,00	
52.	wsporniki stalowe do ław kominarskich	kg	4,3500		4,3500	0,00	0,00	
53.	xylomit popularny	dm ³	3,9269		3,9269	0,00	0,00	
54.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	2,8641		2,8641	0,00	0,00	
55.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	2,6186		2,6186	0,00	0,00	
56.	zaprawa klejąca	kg	453,7052		453,7052	0,00	0,00	
57.	zaprawa spoinująca	kg	47,9881		47,9881	0,00	0,00	
58.	zaprawa sucha do tynkowania	kg	6 475,9500		6 475,9500	0,00	0,00	
59.	Zaprawa wapienna	m ³	0,4188		0,4188	0,00	0,00	
60.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	8,8289	0,00	0,00
2.	gietarka do prętów	m-g	7,9968	0,00	0,00
3.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	7,0066	0,00	0,00
4.	koparko-ladowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	15,2723	0,00	0,00
5.	nożyce do prętów	m-g	9,6628	0,00	0,00
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2,7466	0,00	0,00
7.	prościarka do prętów	m-g	7,1638	0,00	0,00
8.	rusztowania ramowe	m-g	8,4500	0,00	0,00
9.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	119,7548	0,00	0,00
10.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	3,5476	0,00	0,00
11.	środek transportowy	m-g	24,6801	0,00	0,00
12.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	49,9774	0,00	0,00
13.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	3,2980	0,00	0,00
14.	żuraw do 5t	m-g	0,5574	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł