
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rewarolizacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Dydaktycznego Parku Krajobrazowego"
ADRES INWESTYCJI : 47-430 Rudy, ul. Raciborska 10
INWESTOR : Województwo śląskie - ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ADRES INWESTORA : 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 25
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZNY REWALORYZACJI KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH PRZY UL. RACIBORSKIEJ 10					
1		Doposażenie istniejącej tablicy ZTG			
1	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 5-08 d.1 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 5-08 d.1 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Trasy kablowe			
5	E-0508 d.2 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Oprawy oświetleniowe			
6	KNNR 5 d.3 1008-03 analogia	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia 13	kpl. kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNNR 5 d.3 1004-01 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.3 1002-01 analogia	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 d.3 0303-04	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm ² 13	szt. szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
10	d.3 kalk. własna	Dostawa opraw oświetleniowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Rury ochronne i prace ziemne			
11	KNR-W 5-10 d.4 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 19,2	m ³ m ³	19,200	
				RAZEM	19,200
12	KNR-W 5-10 d.4 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 60	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
13	KNR-W 5-10 d.4 0317-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 14,4	m ³ m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
14	d.4 kalk. własna	Folia ochronna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 5-10 d.4 0303-01 analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50 mm w wykopie 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
16	KNR-W 5-10 d.4 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 21	m m	21,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,000
17		Dławica czopowa	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Kable elektroenergetyczne			
18	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe	m		
d.5	0114-01	poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	200,000	
		200			
				RAZEM	200,000
19	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe	m		
d.5	0114-01	poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	40,000	
		40			
				RAZEM	40,000
20	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe	m		
d.5	0114-01	poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	50,000	
		50			
				RAZEM	50,000
6		Pozostałe prace instalacyjne i ogólnobudowlane			
21		Napęd bramy dwuskrzydłowej	kpl.		
d.6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Materiały ogólnobudowlane	kpl.		
d.6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Prace pozostałe			
23		Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
d.7	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24		Pomiary	kpl.		
d.7	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000